

Couverture complexe sportif Descriptif quantitatif estimatif

MAJ le 22 Mars 2021

Zone 1 : Salle de tennis

| | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT |
|---|---|----------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | Dépose et repose des éléments d'habillages au niveau des remontées d'étanchéité (couvertines / bardage vertical / bandes solin / appuis de fenêtre en fonction des lieux et des zones) Compris mise à la cote des habillages verticaux pour mise en place de la surépaisseur d'isolant (140ml environ pour cette zone) | ml | 155,5 | | 0,00 € |
| 2 | Fourniture et pose d'un point d'ancrage pour la maintenance ultérieure | u | 6 | | 0,00 € |
| 3 | Fourniture et pose de barre d'ancrage | u | 1 | | 0,00 € |
| 4 | Fourniture et pose d'un isolant polyisocyanurate (PIR) de 60mm R= 2,6 m ² + membrane TPO | m ² | 1347 | | 0,00 € |
| 5 | Relevé d'étanchéité en périphéries | ml | 155,5 | | 0,00 € |
| 6 | Etanchéité au niveau des naissances et trop-pleins | u | 12 | | 0,00 € |
| 7 | Relevé d'étanchéité périphérique des éclairages zénithaux | u | 1 | | 0,00 € |
| 8 | Remplacement des toles translucides au niveau des éclairages zénithaux (4x 2m65 x 7m50 environ + 2x 2m65 x 18ml environ) | u | 1 | | 0,00 € |
| 9 | Création de 3 trop-pleins supplémentaires | u | 3 | | 0,00 € |
| | | | | sous total zone 1 | 0,00 € |

Zone 2 : Vestiaires / Stockage matériel / Local TGBT

| | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT |
|---|--|----------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | Dépose et repose des éléments d'habillages au niveau des remontées d'étanchéité (couvertines / bardage vertical / bandes solin / appuis de fenêtre en fonction des lieux et des zones) | ml | 83,3 | 1,00 € | 83,30 € |
| 2 | Fourniture et pose d'un point d'ancrage pour la maintenance ultérieure | u | 2 | 1,00 € | 2,00 € |
| 3 | Fourniture et pose de barre d'ancrage | u | 1 | 1,00 € | 1,00 € |
| 4 | Fourniture et pose d'un isolant polyisocyanurate (PIR) de 60mm R= 2,6 m ² + membrane TPO | m ² | 154,5 | 1,00 € | 154,50 € |
| 5 | Relevé d'étanchéité en périphéries | ml | 83,3 | 1,00 € | 83,30 € |
| 6 | Relevé d'étanchéité au niveau des sorties de toit | u | 1 | 1,00 € | 1,00 € |
| 7 | Etanchéité au niveau des naissances et trop-pleins | u | 4 | 1,00 € | 4,00 € |
| 8 | Relevé d'étanchéité au niveau des 3 skydomes | u | 3 | 1,00 € | 3,00 € |

| | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------|----------|
| 9 | Remplacement des toles translucides des skydomes | u | 3 | 1,00 € | 3,00 € |
| | | | | sous total zone 2 | 335,10 € |

Zone 3 : Salle de judo

| | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT |
|---|--|----------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | Dépose et repose des éléments d'habillages au niveau des remontées d'étanchéité (couvertines / bardage vertical / bandes solin / appuis de fenêtre en fonction des lieux et des zones) Compris mise à la cote des habillages verticaux pour mise en place de la surépaisseur d'isolant (26ml environ pour cette zone) | ml | 111,8 | | 0,00 € |
| 2 | Fourniture et pose d'un point d'ancrage pour la maintenance ultérieure | u | 3 | | 0,00 € |
| 3 | Fourniture et pose de barre d'ancrage | u | 1 | | 0,00 € |
| 4 | Fourniture et pose d'un isolant polyisocyanurate (PIR) de 60mm R= 2,6 m ² + membrane TPO | m ² | 736 | | 0,00 € |
| 5 | Relevé d'étanchéité en périphéries | ml | 111,8 | | 0,00 € |
| 6 | Relevé d'étanchéité au niveau des sorties de toit | u | 3 | | 0,00 € |
| 7 | Etanchéité au niveau des naissances et trop-pleins | u | 8 | | 0,00 € |
| 8 | Fourniture et pose de crosse pour passage de câbles ultérieurs | u | 1 | | 0,00 € |
| | | | | sous total zone 3 | 0,00 € |

Zone 4 : Locaux d'entretien et de stockage

| | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT |
|---|--|----------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | Dépose et repose des éléments d'habillages au niveau des remontées d'étanchéité (couvertines / bardage vertical / bandes solin / appuis de fenêtre en fonction des lieux et des zones) | ml | 47,9 | | 0,00 € |
| 2 | Fourniture et pose d'un point d'ancrage pour la maintenance ultérieure | u | 1 | | 0,00 € |
| 3 | Fourniture et pose de barre d'ancrage | u | 1 | | 0,00 € |
| 4 | Fourniture et pose d'un isolant polyisocyanurate (PIR) de 60mm R= 2,6 m ² + membrane TPO | m ² | 133 | | 0,00 € |
| 5 | Relevé d'étanchéité en périphéries | ml | 47,9 | | 0,00 € |
| 6 | Etanchéité au niveau des naissances et trop-pleins | u | 2 | | 0,00 € |
| 7 | Relevé d'étanchéité au niveau des 3 skydomes | u | 3 | | 0,00 € |
| 8 | Remplacement des toles translucides des skydomes | u | 3 | | 0,00 € |
| | | | | sous total zone 4 | 0,00 € |

Zone 5 : Hall d'entrée / bureaux / Sanitaires Club House

| | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT |
|--|-------------------------|-------|----------|-------------------|-------------|
|--|-------------------------|-------|----------|-------------------|-------------|

| | | | | | |
|----|--|----------------|------|-------------------|--------|
| 1 | Dépose et repose des éléments d'habillages au niveau des remontées d'étanchéité (couvertines / bardage vertical / bandes solin / appuis de fenêtre en fonction des lieux et des zones) Compris mise à la cote des habillages verticaux pour mise en place de la surépaisseur d'isolant (70ml environ pour cette zone) | ml | 82,1 | | 0,00 € |
| 2 | Fourniture et pose d'un point d'ancrage pour la maintenance ultérieure | u | 2 | | 0,00 € |
| 3 | Fourniture et pose de barre d'ancrage | u | 1 | | 0,00 € |
| 4 | Fourniture et pose d'un isolant polyisocyanurate (PIR) de 60mm R= 2,6 m ² + membrane TPO | m ² | 346 | | 0,00 € |
| 5 | Relevé d'étanchéité en périphéries | ml | 82,1 | | 0,00 € |
| 6 | Relevé d'étanchéité au niveau des sorties de toit | u | 3 | | 0,00 € |
| 7 | Etanchéité au niveau des naissances et trop-pleins | u | 4 | | 0,00 € |
| 8 | Relevé d'étanchéité au niveau des 3 skydomes | u | 1 | | 0,00 € |
| 9 | Remplacement des toles translucides des skydomes | u | 1 | | 0,00 € |
| 10 | Création d'un complément d'acrotère au niveau de la pointe de faitage pour mise en place de la remontée d'étanchéité nécessaire (7ml environ) | u | 1 | | 0,00 € |
| | | | | sous total zone 5 | 0,00 € |

Zone 6 : Hall d'entrée

| | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT |
|---|---|----------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | Dépose et repose des éléments d'habillages au niveau des remontées d'étanchéité (couvertines / bardage vertical / bandes solin / appuis de fenêtre en fonction des lieux et des zones) Compris mise à la cote des habillages verticaux pour mise en place de la surépaisseur d'isolant (5ml environ pour cette zone) | ml | 41,5 | | 0,00 € |
| 2 | Fourniture et pose d'un point d'ancrage pour la maintenance ultérieure | u | 1 | | 0,00 € |
| 3 | Fourniture et pose de barre d'ancrage | u | 1 | | 0,00 € |
| 4 | Fourniture et pose d'un isolant polyisocyanurate (PIR) de 60mm R= 2,6 m ² + membrane TPO | m ² | 71,5 | | 0,00 € |
| 5 | Relevé d'étanchéité en périphéries | ml | 41,5 | | 0,00 € |
| 6 | Etanchéité au niveau des naissances et trop-pleins | u | 2 | | 0,00 € |
| 7 | Relevé d'étanchéité au niveau de l'éclairage zénital | u | 1 | | 0,00 € |
| 8 | Création de 2 trop plein supplémentaires | u | 2 | | 0,00 € |
| | | | | sous total zone 6 | 0,00 € |

Zone 7 : Salle de tennis de table

| | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT |
|---|--|----------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | Dépose et repose des éléments d'habillages au niveau des remontées d'étanchéité (couvertines / bardage vertical / bandes solin / appuis de fenêtre en fonction des lieux et des zones) Compris mise à la cote des habillages verticaux pour mise en place de la surépaisseur d'isolant (55ml environ pour cette zone) | ml | 87 | 1,00 € | 87,00 € |
| 2 | Fourniture et pose d'un point d'ancrage pour la maintenance ultérieure | u | 2 | 1,00 € | 2,00 € |
| 3 | Fourniture et pose de barre d'ancrage | u | 1 | 1,00 € | 1,00 € |
| 4 | Fourniture et pose d'un isolant polyisocyanurate (PIR) de 60mm R= 2,6 m ² + membrane TPO | m ² | 466 | 1,00 € | 466,00 € |
| 5 | Relevé d'étanchéité en périphéries | ml | 87 | 1,00 € | 87,00 € |
| 6 | Etanchéité au niveau des naissances et trop-pleins | u | 6 | 1,00 € | 6,00 € |
| 7 | Fourniture et pose de crosse pour passage de câbles ultérieurs | u | 1 | 1,00 € | 1,00 € |
| 8 | Création d'un complément d'acrotère au niveau des 2 pointes de faitage pour mise en place de la remontée d'étanchéité nécessaire | u | 2 | 1,00 € | 2,00 € |
| | | | | sous total zone 7 | 652,00 € |

Zone 8 : Vestiaires / Stockage matériel / Chaufferie

| | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT |
|---|---|----------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | Dépose et repose des éléments d'habillages au niveau des remontées d'étanchéité (couvertines / bardage vertical / bandes solin / appuis de fenêtre en fonction des lieux et des zones) Compris mise à la cote des habillages verticaux pour mise en place de la surépaisseur d'isolant (6ml environ pour cette zone) | ml | 69 | 1,00 € | 69,00 € |
| 2 | Fourniture et pose d'un point d'ancrage pour la maintenance ultérieure | u | 2 | 1,00 € | 2,00 € |
| 3 | Fourniture et pose de barre d'ancrage | u | 1 | 1,00 € | 1,00 € |
| 4 | Fourniture et pose d'un isolant polyisocyanurate (PIR) de 60mm R= 2,6 m ² + membrane TPO | m ² | 147 | 1,00 € | 147,00 € |
| 5 | Relevé d'étanchéité en périphéries | ml | 69 | 1,00 € | 69,00 € |
| 6 | Relevé d'étanchéité au niveau des sorties de toit | u | 2 | 1,00 € | 2,00 € |

| | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------|----------|
| 7 | Etanchéité au niveau des naissances et trop-pleins | u | 2 | 1,00 € | 2,00 € |
| 8 | Relevé d'étanchéité au niveau des 3 skydomes | u | 3 | 1,00 € | 3,00 € |
| | | | | sous total zone 8 | 295,00 € |

Réfection Couverture du Complexe sportif 10 Rue Jean Bouin
 Synthèse Descriptif Quantitatif Estimatif

| Zones | Montant €HT | Montant €TTC |
|--|-------------------|-------------------|
| Zone 1 : Salle de tennis | 0,00 € | 0,00 € |
| Zone 2 : Vestiaires / Stockage matériel / Local TGBT | 335,10 € | 402,12 € |
| Zone 3 : Salle de judo | 0,00 € | 0,00 € |
| Zone 4 : Locaux d'entretien et de stockage | 0,00 € | 0,00 € |
| Zone 5 : Hall d'entrée / bureaux / Sanitaires / Club House | 0,00 € | 0,00 € |
| Zone 6 : Hall d'entrée | 0,00 € | 0,00 € |
| Zone 7 : Salle de tennis de table | 652,00 € | 782,40 € |
| Zone 8 : Vestiaires / Stockage matériel / Chaufferie | 295,00 € | 354,00 € |
| TOTAUX | 1 282,10 € | 1 538,52 € |